




- RZUT PIWNIC -
- CZĘŚĆ A -



Schemat wykonania zestawu wodomierzowego



- PW1 ●●● Istniejący pion instalacji z.w., c.w.u i cyrkulacji – do wymiany
PK1 ● Istniejący pion instalacji kanalizacji sanitarnej – do wymiany
PG1 ● Projektowany pion instalacji gazowej
- Projektowane przewody instalacji gazowej z rur stalowych czarnych bez szwu o poł. spawany
— Projektowane zawory kulowe podpionowe spawane
— Projektowany poziom instalacji z.w z rur stalowych ocynkowanych
- - - Projektowany poziom instalacji c.w.u z rur stalowych ocynkowanych
- - - Projektowany poziom instalacji cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych
- Zawór kulowy
● Zawór regulacyjny do c.w.u np. TA–THERM dn 15

- IZOLACJE:
- Poziomy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki PU w płaszczu ochronnym z PVC o grubości:
 - przewody o śr. wewn. do 22mm – 20mm
 - przewody o śr wewn. od 22mm do 35mm – 30mm
 - przewody o śr wewn. od 35mm do 100mm – równej średnicy wewn. rurociągu
 - Poziomy instalacji zimnej wody należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 9mm

"MONTGAZ" RYSZARD KRUGŁY 76-200 SŁUPSK, UL. WŁODKOWICA 7, tel. +48 609 542 232, ryszardkrugly@wp.pl			
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ (WRAZ Z PRZENIESIENIEM PIONÓW INSTALACYJNYCH/LICZNIKÓW GAZU NA KLATKI SCHODOWE) ORAZ WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ (DO POZIOMU PIWNIC Z REWIZJAMI) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIEŁORODZINNYM			
ADRES INWESTYCJI:		UL. GRUNWALDZKA 51, 76-270 USTKA DZ. NR 2585 OBR. 0001 USTKA, JEDN. EWID. 221201_1 USTKA	
DANE INWESTORA:		Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Ustce, ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PIWNIC - CZĘŚĆ A			
PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr AN/8346/52/81 POM/IS/0429/01	
INŻ. TADEUSZ BRUZDA		DATA: 11.08.2021	
OPRACOWAŁ:	PODPIS:	SKALA 1: 75	
INŻ. RADOŚLAW CYBULSKI		RYS. 1/7	