


- ROZWINIĘCIE INSTALACJI Z.W, C.W.U. I CYRKULACJI -



- Projektowana instalacja z.w:
- poziomy z rur stalowych ocynkowanych
 - pionowy z rur PE-Xc/Al/PE-RT prod. TECE o połączeniach za pomocą tulei zaciskowych
- Projektowana instalacja c.w.u:
- poziomy z rur stalowych ocynkowanych
 - pionowy z rur PE-Xc/Al/PE-RT prod. TECE o połączeniach za pomocą tulei zaciskowych
- Projektowana instalacja cyrkulacji:
- poziomy z rur stalowych ocynkowanych
 - pionowy z rur PE-Xc/Al/PE-RT prod. TECE o połączeniach za pomocą tulei zaciskowych

IZOLACJE:

- Poziomy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki PU w płaszczu ochronnym z PVC o grubości:
 - przewody o śr. wewn. do 22mm – 20mm
 - przewody o śr. wewn. od 22mm do 35mm – 30mm
 - przewody o śr. wewn. od 35mm do 100mm – równej średnicy wewn. rurociągu
- Poziomy instalacji zimnej wody należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 9mm
- Pionowy instalacji ciepłej wody i cyrkulacji należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości:
 - przewody o śr. wewn. do 22mm – 20mm
 - przewody o śr. wewn. od 22mm do 35mm – 30mm
- Pionowy instalacji zimnej wody należy zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6mm

- Zawór kulowy
- Zawór regulacyjny do c.w.u np. TA-THERM dn 15

Pom. istniejącego
węzła ciepłego
(poza zakresem
opracowania)

"MONTGAZ" RYSZARD KRUGŁY 76-200 SŁUPSK, UL. WŁODKOWICA 7, tel. +48 609 542 232, rysardkrugly@wp.pl		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ I WRAZ Z PRZENIESIENIEM PIONÓW INSTALACYJNYCH (Ciepłej wody i cyrkulacji) ORAZ WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIEGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ (DO POZIOMU PIWNIC Z REWIZJAMI) W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM		
ADRES INWESTYCJI: UL. GRUNWALDZKA 51, 76-270 USTKA DZ. NR 2585 OBR. 0001 USTKA, JEDN. EWID. 221201_1 USTKA		
DANE INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Korab” w Uście, ul. Grunwaldzka 10, 76-270 Ustka		
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI Z.W., C.W.U. I CYRKULACJI		
PROJEKTOWAŁ: INŻ. TADEUSZ BRUZDA	PODPIS:	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-ryzykowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych Nr AN346/02/01 POM/IS/0426/01
OPRACOWAŁ: INŻ. RADOSŁAW CYBULSKI	PODPIS:	DATA: 26.07.2021
SKALA 1: 100		rys. 7/7